

ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCH – Nr 3

INWESTYCJA : Zmiana sposobu użytkowania remizy O.S.P.
z przebudową na świetlicę wiejską
Czernikowo , ul. Szkolna 4

STROP TERIVA II

Rys. 3/K , 4/K

L.p.	Belki stropowe długość prefabrykatu L [cm]	Ilość [szt]	Uwagi
1	L = 537	19	strop parteru
2	L = 507	7	strop parteru
3	L = 417	17	strop parteru
4	L = 325	15	strop parteru
5	L = 537	15	strop I piętra
6	L = 507	18	strop I piętra
7	L = 417	18	strop I piętra
8	L = 325	16	strop I piętra

BELKI NADPROŻOWE TYPU L"19"

L.p.	Belki nadprożowe	Ilość [szt]
1	N/210	10
2	N/180	7
3	N/150	8
4	N/120	36

Zestawienie wykonał :

mgr inż. Jerzy Mowiński