

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 101157 C w m. Osówka Łazy długości 0,752 km

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	J.m.	Ilość
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		
1	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0,75
2	Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni na gł. 45 cm	m2	3 759,40
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 759,40
II.	PRZEPUSTY		
4.	Wykonanie wykopu pod przepust Ø60 i Ø80 cm	m3	69,00
5.	Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 cm z rur PEHD na lawie żwirowej gr. 30 cm	mb	8,00
6.	Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 80 cm z rur PEHD na lawie żwirowej gr. 30 cm	mb	9,00
7.	Zasypanie części przelotowych przepustów z zagęszczeniem	m3	62,20
8.	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukiem	szt.	4,00
9.	Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-05/4	mb	48,00
III.	PODBUDOWA		
10.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m2	3 759,40
11.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm	m2	3 759,40
IV.	NAWIERZCHNIA		
12.	Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy i warstwy wiążącej	m2	7 293,20
13.	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej (KR 1-2)	m2	3 684,20
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej (KR 1-2)	m2	3 609,00
V.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
15.	Wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	752,00
16.	Plantowanie skarp nasypów	m2	1 504,00