

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Nr 101157 C w m. Osówka Łazy długości 0,752 km

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0,75		
2	Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni na gł. 45 cm	m2	3 759,40		
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 759,40		
II. PRZEPUSTY					
4.	Wykonanie wykopu pod przepust $\varnothing 60$ i $\varnothing 80$ cm	m3	69,00		
5.	Wykonanie części przelotowej przepustu $\varnothing 60$ cm z rur PEHD na ławie żwirowej gr. 30 cm	mb	8,00		
6.	Wykonanie części przelotowej przepustu $\varnothing 80$ cm z rur PEHD na ławie żwirowej gr. 30 cm	mb	9,00		
7.	Zasypanie części przelotowych przepustów z zagęszczeniem	m3	62,20		
8.	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukiem	szt.	4,00		
9.	Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-05/4	mb	48,00		
III. PODBUDOWA					
10.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m2	3 759,40		
11.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm	m2	3 759,40		
IV. NAWIERZCHNIA					
12.	Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy i warstwy wiążącej	m2	7 293,20		
13.	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej (KR 1-2)	m2	3 684,20		
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej (KR 1-2)	m2	3 609,00		
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
15.	Wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	752,00		
16.	Plantowanie skarp nasypów	m2	1 504,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%:					
Ogółem:					