

Czernikowo, dnia 20.01.2012 r.

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

I ETAP

Budowa budynku gospodarczego

Roboty budowlane – stan surowy zamknięty

Uzgodnienia i dane do wykonania zadania inwestycyjnego

1. Wykonanie stanu surowego zamkniętego zgodnie z projektem budowlanym.
2. Okna i drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe w kolorze szarym bez parapetów.
3. Bramy garażowe uchylne otwierane za pomocą mechanizmów ręcznych.
4. Pokrycie dachu 1-krotne papą zwykłą wierzchniego krycia, bez blacharki, obróbek, rynien i rur spustowych.
5. Podkład pod posadzki z betonu B-15.
6. Zawibrowanie podłoża pod posadzki zgodnie z Warunkami Technicznymi i wymogami dla posadzek przemysłowych.
7. Podkład z ubitego piasku zamienia się na tłuczeń o tej samej grubości warstwy (materiał dostarcza Inwestor).
8. Warstwę nośną posadzki o grubości 8 cm wykona Inwestor.
9. Dodatkowo należy wycenić i wykonać instalację odwodnienia posadzki za pomocą 3 studni chłonnych z rur WIPRO Ø 800 mm, głębokość 2 000 mm.

Powyższe dane należy uwzględnić w trakcie wyceny zadania na podstawie załączonego Przedmiaru robót.