

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101134C Makowiska - Sumin w m. Makowiska

Lp.	Podst nakładów	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.00638	km	1,01		
2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 84.24	m <sup>2</sup>	84,24		
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 12 cm 84.24	m <sup>2</sup>	84,24		
4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (średnia głębokość wybojów 5 cm) 91.48*0.05*2.5	t	11,44		
5	KNR 2-31 1510-05 +1511-02	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość 10 km 84.24*0.15*1.8	t	22,75		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>						
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grub. 5 cm 2007*0.5	m <sup>2</sup>	1 003,50		
7	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 18.71+37.62+11.1	m <sup>3</sup>	67,43		
8	KNR 2-01 0313-08	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami wraz z załadunkiem (kat.gr.IIMV) - przy poboczach z KŁSM oraz grunto-wych 29.67+12.54	m <sup>3</sup>	42,21		
9	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III (obrobienie na czysto) 409.89+39.6+24	m <sup>2</sup>	473,49		
10	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze 9 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (2007*0.5*0.05)+18.71 +37.62+11.1-42.21	m <sup>3</sup>	75,40		
<b>III. NAWIERZCHNIE</b>						
11	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm 85.4+150.48	m <sup>2</sup>	235,88		
12	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy pod odtwarzaną konstrukcję jezdni z KŁSM 0/31.5, gr. 15 cm 83.10	m <sup>2</sup>	83,10		
13	KNNR 6 1005-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 4664.17	m <sup>2</sup>	4 664,17		
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 83.10	m <sup>2</sup>	83,10		
15	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 4664.17-83.1	m <sup>2</sup>	4 581,07		
16	KNNR 6 0108-02 +0108,5	Wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową z transportem do miejsca wbudowania 135.27*2.5	t	338,18		

17	KNNR 6 1005-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 4664.17	m <sup>2</sup>	4 664,17		
18	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 4664.17	m <sup>2</sup>	4 664,17		
19	KNNR 6 0308-01 +0308-07	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca - grub. po zagęszcz. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania 4634.7	m <sup>2</sup>	4 634,70		
20	KNNR 6 1005-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 4634.7	m <sup>2</sup>	4 634,70		
21	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2 4634.7	m <sup>2</sup>	4 634,70		
22	KNNR 6 0309-01 +0309-07	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna - grub. po zagęszcz. 3 cm z transportem do miejsca wbudowania 4574.0	m <sup>2</sup>	4 574,00		
23	KNNR 6 0113-01	Nawierzchnia zjazdów z KŁSM 0/31.5, gr. 15 cm 129.00	m <sup>2</sup>	129,00		
24	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31.5, gr. 10 cm 961.00	m <sup>2</sup>	961,00		
<b>RAZEM wartość netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>RAZEM wartość brutto</b>						