

## Przedmiar robót

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIJASZKÓWIEC

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,885
2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz projektu stałej organizacji ruchu (z zatwierdzeniami).	kpl.	1,000
3	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	15,000
4	KNR 2-01 0110/02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	33,750
5	KNR 2-01 0110/05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu. Odległość w/g kalkulacji własnej oferenta.	mp	33,750
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6	KNR 2-01 0207/01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	2 237,364
7	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełn.za dalsze 9 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II (Krotność= 9)	m3	2 237,364
8	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy	m2	5 397,330
<b>JEZDNIA I ZJAZDY</b>				
9	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej pod nawierzchnią jezdni i zjazdów - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	4 378,345
10	KNR 2-31 0104/08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej pod nawierzchnią jezdni i zjazdów - za każdy dalsze 5 cm grub.warstwy po zag. (Krotność= 5)	m2	4 378,345
11	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	4 019,245
12	KNR 2-31 1004/04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3 785,830
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 785,830
14	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 785,830
15	KNR 2-31 1004/06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3 731,965
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 731,965
17	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 678,100
<b>POBOCZA</b>				
18	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szer. pobocza - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	893,300
19	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	893,300
<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>				
20	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,000
21	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie tablic znaków drogowych: D-1 (2 szt.), A-7 (1 szt.)	szt.	3,000
<b>PRZEPUSTY</b>				
22	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	25,000
23	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie rur koparko-ładowarką na samochody skrzyniowe	m3	3,250

## Przedmiar robót

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIJASZKÓWIEC

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
24	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie rur z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	3,250
25	KNR 4-04 1103/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km. Odległość w/g kalkulacji własnej oferenta.	m3	3,250
26	KNR 2-31 0605/01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 0,2m szerokości 0,4m	m3	2,000
27	KNR 2-31 0605/06	Przepusty z rur HDPE o śr. 30 cm	m	25,000
28	KNR 2-01 0311/01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II)	m3	16,500
29	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	16,500
30	KNR 2-01 0508/02	Darniowanie ścianek czołowych przepustów	m2	9,000
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
31	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,885
32	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	286,630
33	KNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	220,132
34	KNR 4-01 0108/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km. Odległość w/g kalkulacji własnej oferenta.	m3	220,132